

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

(INFORME PARCIAL)



AJUNTAMENT DE BERGA
PLAÇA DE SANT PERE N° 11
08600 BERGA
BARCELONA

MANRESA, a 18 de març de 2022

AJUNTAMENT DE BERGA
PLAÇA DE SANT PERE N° 11
08600 BERGA
BARCELONA

ÍNDEX

1. Dades d'Identificació
2. Objecte de l'Informe
3. Consulta i participació dels treballadors
4. Conceptes bàsics
5. Llista d'Àmbits i Treballadors
6. Avaluació dels Riscos Laborals i Planificació de l'Activitat Preventiva
7. Consideracions finals

ANNEXOS

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Empresa	AJUNTAMENT DE BERGA
C.I.F./N.I.F.	P0802200F
Activitat	Otra educaci3n n.c.o.p.
Centre de Treball	PLAÇA DE SANT PERE N° 11 08600 BERGA BARCELONA
Núm. de Contracte	ASPY/21073338/01
Referència	0857/BO05752906/ER i 0857/BO05797585/PA

2. OBJECTE DE L'INFORME

La present avaluaci3n de riscos i la seva corresponent planificaci3n és una activitat inicial bàsica en la que:

- S'identifiquen els riscos laborals de la seva empresa, tant a nivell general, com per lloc de treball (àmbits).
- S'avalua cadascun dels riscos i es classifica, segons el seu Grau de Risc (GR), com risc Molt Alt, Alt, Moderat, Baix o Molt Baix.
- S'estableixen les mesures preventives necessàries per a eliminar o controlar cadascun dels riscos identificats.
- Es proposa una planificaci3n de terminis, responsables i costos per a facilitar la implantaci3n de les mesures proposades.

És responsabilitat de l'empresa assumir el contingut del present document i de dur a terme les mesures preventives proposades.

3. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

Les visites a l'empresa van ser efectuades els dies:

20/09/2021

Per part de l'empresa van estar present en el transcurs de les mateixes, sent consultades i/o aportant la informaci3n necessària, les persones que a continuaci3n es relacionen:

Nom:
Tània Casas Santiago

En qualitat de:
Representant de les Organitzacions Sindicals

4. CONCEPTES BÀSICS

Amb la finalitat de facilitar-li la lectura i interpretació del present informe a continuació se descriuen els conceptes bàsics utilitzats. El detall dels criteris d'avaluació es poden consultar a l'apartat Metodologia.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ
Àmbit	Àrea, secció o lloc de treball que s'avalua
Acte / Condició detectada	Descripció de la condició de treball que dona lloc a un risc
Risc identificat	Descripció del risc laboral
PB (probabilitat)	Probabilitat de que el risc identificat es materialitzi. B: baixa M: mitja A: alta
SV (severitat)	Gravetat de les conseqüències previsibles si es materialitza el risc. B: baixa M: mitja A: alta
GR (grau de risc)	Valoració final del risc, en funció de la probabilitat i la severitat. MB: molt baix B: baix M: moderat A: alt MA: molt alt
Mesura preventiva	Mesura a aplicar per a eliminar o controlar el risc identificat
Tipus mesura	Característica descriptiva de la mesura a implantar
Termini	Termini màxim de temps recomanat per a implantar la mesura proposta
Responsable	Responsable de implantar la mesura proposta
Cost	Cost aproximat d'implantació de la mesura proposta
Data última revisió	Última vegada que s'ha actualitzat una mesura preventiva, després d'haver avaluat la corresponent condició de treball que la genera.

5. LLISTAT D'AMBITES I TREBALLADORS

Empresa

Data: 18 de març de 2022

07 Brigada, electricistes i Jardiners
07.01 Nau Brigada (Zona Bombers)
07.01.01 Oficina
07.01.02 Magatzem
07.02 Magatzems escorxadors
07.02.01 Magatzem Brigada
07.02.02 Magatzem "Elèctrics"
07.02.03 Magatzems Jardiners
07.02.03.01 Magatzem 1
07.02.03.02 Magatzem 2
07.03 Llocs de treball
07.03.01 Jardiners
07.03.02 Brigada
07.03.03 Electricistes

L'empresa facilitarà una relació de treballadors actualitzada indicant els llocs de treball als quals estan adscrits, així com el seu nom i cognoms, sexe i si està inclòs en algun dels supòsits dels articles 25 a 27 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: menors de 18 anys, treballadores en situació d'embaràs o lactància natural, o treballadors especialment sensibles.

L'empresa serà responsable que la informació facilitada al Servei de Prevenció estigui actualitzada en tot moment

6. AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Adopció de postures forçades i/o realització de tasques amb risc de trastorns musculoesquelètics: eines vibratòries, moviments repetitius, manipulació de càrregues, postures forçades (genolls, ajupit, ...), etc.	Sobreesforços	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir pautes segures i adequades sobre l'adopció de postures adequades i per a la realització de treballs amb risc d'aparició de trastorns musculoesquelètics, p. ex: eines vibratòries, moviments repetitius, manipulació de càrregues, postures forçades (genolls, ajupit, ...), etc.
Formar i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides de cavallets.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització de les bastides de borriquetes de cavallets. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Constitució:

- Cavallets resistents amb limitador d'obertura.
- Amplada màxima 3,60 m amb un cavallet central.
- Els taulons antilliscants i units entre ells i als cavallets.
- No poden superar el cavallet en més de 20 cm.
- No utilitzar materials de construcció (bovedilles, maons, ...) per a la constituïció de la bastida.
- Amplada mínima de 60 cm.

Utilització:

- Vigilar l'ordre i neteja al voltant de la bastida.
- Si existeix el risc de caiguda de més de 2 m, estaran protegides tot el seu voltant amb baranes de 90 cm amb rodapeus.
- Quan es situen en passadissos, obertures exteriors (balconades), també han de disposar de protecció contra caiguda d'alçada: baranes, xarxes, taulons col·locats horitzontalment, ...
- Revisar la bastida abans de utilitzar-la.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes d'objectes despresos	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar xarxes al voltant de la bastida.
El personal que circula per sota haurà de portar el casc de protecció.
Mantenir neta de restes les plataformes de treball.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides és recolzaran sobre materials sòlids i resistents i presentaran totes les garanties per impedir les caigudes de material, persones i eines.

Si les bastides disposen de rodes, aquestes han de tenir frens, no es desplaçaran mai quan hi hagi personal a sobre la mateixa, utilitzar falques.

Per a la seva nivellació no es faran servir totxanes, maons, pedres ni altres objectes no destinats a aquest fi.

Els elements de sujecció estaran en bon estat i no presentaran signes de deteriorament, rovell o fisures.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides que han de disposar d'un pla de muntatge, segons RD 2177/2004 "a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo." Aquelles que no els cal el pla de muntatge, l'empresari haurà de certificar, del personal que s'encarregarà de la direcció del muntatge, que disposen d'una experiència mínima de dos anys sobre aquesta matèria i hauran d'acreditar que disposen de la formació corresponent a les funcions de nivell bàsic.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides es montaran i desmontaran de manera segura.

El personal utilitzarà un equip de protecció anticaigudes: arnés i element de connexió, fixat a un punt fixe.

L'accés a les diferents plantes de la bastida es farà a través de l'escala interior, mai per la part exterior de la bastida.

Les plataformes seran antilliscants, d'amplada mínima 60 cm.

Es fixarà la bastida a la paret de l'edifici, i es revisarà periodicament l'estat de les fixacions.

Les bastides a partir de 2 m, han de disposar de baranes de 90 cm d'alçada com a mínim, llistó intermitg i rodapeus.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura instal·lació i ús de la bastida. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Carretó elevador,. Prohibit elevar persones amb equips no homologats i adequats	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip

Renovar la formació periodicament.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Carretó elevador,. Prohibit elevar persones amb equips no homologats i adequats	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació a peu. Estat del terreny, desnivells, forats, etc. Presència de materials diversos per terra.	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: calçat amb sola reforçada. Registrar el lliurament i comprovar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Posar atenció durant la circulació a peu per les zones que presentin desnivells, restes d'obra i/o qualsevol altre situació que pugui presentar perill de caiguda.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació per zones amb risc de caiguda d'objectes.	Caigudes d'objectes despresos	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana col·locar xarxes de protecció per evitar la caiguda d'objectes.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021Proporcionar casc de seguretat.
Registrar l'entrega i comprovar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència del risc de caiguda d'objectes.
Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Compactadora-vibradora.	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació.
Informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desplaçaments amb vehicle.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És obligatori respectar el codi de circulació.
Els vehicles han de complir amb el reglament general de vehicles i s'han d'han de mantenir en bon estat i passar les revisions que marca el fabricant i la normativa vigent (ITV)

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les normes sobre seguretat vial i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Dúmpfer.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Eines elèctriques portàtils (trepants, radials, llums portàtils, ...).	Exposició a contactes elèctrics , cops, talls	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes per a la correcta i segura utilització i manteniment de les eines elèctriques que s'utilitzin.

Proporcionar als treballadors mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Eines elèctriques portàtils (trepants, radials, llums portàtils, ...).	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: protecció ocular/facial. Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Eines manuals inespecífiques.	Cops/talls per objectes o eines	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes per a la correcta i segura utilització i manteniment de les eines.

Proporcionar als treballadors mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Elements d'elevació, subjecció, etc.: cadenes, eslinges, ganxos, etc.	Caigudes d'objectes despresos i/o en manipulació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir programa de revisions i manteniment dels elements de subjecció i elevació de càrregues (cadenes, cables, ganxos, etc.), segons fabricant i informar als treballadors sobre les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquests elements.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips d'elevació de càrregues: carretó elevador, ...	Caigudes d'objectes despresos , caiguda de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips d'elevació de càrregues: carretó elevador, elevador lateral (RETRACT).	Caigudes d'objectes despresos , caiguda de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura Normes - Procediments - Instruccions	Termini Abans 6 mesos	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips d'elevació de càrregues: carretó elevador, elevador lateral.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles , atropellaments	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors.

Renovar la formació cada 5 anys.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de treball mòbils: dumpers, tractors, carretó elevador, etc.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els equips han de disposar d'alguns d'aquests sistemes de seguretat per a casos de volcada, entre altres:

- dispositiu de retenció del conductor: cinturó de seguretat.
- Estructura antibolcada

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de treball mòbils: dumpers, tractors, carretó elevador, etc.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Tots els equips mòbils que es desplacin amb presència de treballadors al seu voltant hauran de disposar dels dispositius de senyalització (visual i acústic), p. ex.: llum giratori, avisador acústic de marxa enrera.

Aquests dispositius s'hauran de mantenir en bon estat de funcionament i reparar si s'escau.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Generació de residus: restes de materials, productes diversos, etc.	Caigudes de persones al mateix nivell , cops, talls, ...	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar guants contra agresions mecàniques (talls, perforacions, ...). Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Dur a terme accions per a la vigilància del compliment, per part dels treballadors, de les normes descrites en les fitxes informatives dels riscos i mesures preventives per lloc de treball.

La informació es revisarà periòdicament, si s'escau, i en tot cas quan canviïn les condicions de treball i/o cas d'accident o patologia laboral.

Renovar periòdicament la formació.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Grups de corrent.	Contactes tèrmics , elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació d'aquest equip i informar als treballadors.

Realitzar les revisions de l'equip que marca el fabricant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Lloguer d'equips de treball.	Altres , cops, caigudes, soroll, etc.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Sol·licitar al proveïdor dels equips la documentació necessària en prevenció de riscos laborals, de l'equip que s'ha de llogar:

- Certificat CE.
- Declaració de conformitat.
- Manual de instruccions.
- Informació sobre l'utilització dels equips de manera segura.

Establir normes d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació manual de tot tipus de càrregues: caixes, materials (taulons, etc.), tanques, palets, etc.	Caigudes d'objectes en manipulació	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equip de protecció individual adequat i homologat: calçat amb puntera reforçada. Registrar el lliurament i comprobar l'ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment i inspeccions de la grúa del camió.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip i la normativa al respecte. Disposar de registre escrit de les inspeccions.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria i/o equips de treball en general utilitzats per els treballadors.	Atrapada per o entre objectes , cops, bolcada vehicles, atropellaments	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors sobre les operacions segures d'ús i manteniment de la maquinaria i/o equips de treball.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana realitzar inventari dels equips de treball identificant aquells que no compleixen amb la normativa vigent (marcatge CE) i aquells que no la compleixin s'hauran d'adequar al RD 1215/1997.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir autoritzacions d'ús de les màquines i/o equips de treball per part dels treballadors en funció dels coneixements, qualificació, experiència i formació dels mateixos.

Disposa de registre escrit de les autoritzacions en un lloc visible per a tots els treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un procediment sobre manteniment de la maquinaria i/o equips de treball segons les instruccions dels fabricants i/o altra informació al respecte i registrar les actuacions que es portin a terme.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment de les màquines i/o equips de treball segons manual d'instruccions i/o altre informació i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓN DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
----------------------------	------------------	----	----	----

Mitjans auxiliars d'acoplament als tractors: desbrossadora de cadenes, braç retallavores.	Atrapada per o entre objectes	B	A	M
---	-------------------------------	---	---	---

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir plans de manteniment dels mitjans auxiliars, segons instruccions del fabricant i registrar-ho per escrit.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip al tractor.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Estabilitzar correctament l'equip i comprovar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora	Atrapada per o entre objectes	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar les mans durant l'operació d'enganxar i desenganxar l'equip al vehicle de transport.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355
 Ús obligatòri d'equip de protecció del cap: casc amb barboqueig.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Preparació d'esdeveniments diversos.	Contactes tèrmics	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual homologats i adequats a les activitats a desenvolupar.
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes de treball segures segons l'activitat a desenvolupar i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Llarg termini	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Pujar i baixar dels vehicles, p.ex.:l camió (cabina i caixa).	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accedir a la caixa del vehicle per els llocs adequats i destinats per això.
Comprovar l'estat dels mitjans per accedir: que no estiguin bruts, trencats, ...
Vigilar també la planta del calçat, que no presenti productes que puguin provocar relliscades: fang, olis, ..

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Realització de feines amb presència de treballadors d'altres empreses.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Cooperar amb les empreses presents en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, a tal fi, s'establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals de tots els treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Realització de treballs d'emergència que requereixen una intervenció ràpida i urgent (no planificats), p. ex.: per desastres naturals (plujes intenses, etc.)	Cops/talls per objectes o eines , caigudes, atrapaments, etc.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Quan s'hagin de realitzar aquests tipus de treballs, es tindran en compte les mateixes mesures de prevenció que per als treballs programats i per part dels treballadors s'hauran d'extremar les mesures de seguretat durant l'execució.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tractors.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs a l'exterior, factor atmosfèric durant la jornada laboral.	Exposició a condicions climatològiques adverses	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El personal ha de disposar de roba de treball adequada per cada situació com per exemple: roba d'abric, impermeable, botes d'aigua, etc...

Registrar l'entrega dels epi's i comprovar el seu ús.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Llarg termini	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Segons l'època de l'any (estiu/hivern), caldrà tenir en compte les recomanacions següents durant l'exposició al calor o a la fred:

- Fred: roba d'abric. Begudes calentes.
- Calor: evitar treure's la samarreta i utilitzar cremes solars protectores de factors elevats, beure molta aigua evitant les begudes alcohòliques, realitzant pauses per descansar, evitar treballar a les hores de més calor.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs a la vía pública: carrers, carreteres, etc.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: roba d'alta visibilitat amb motius reflectants.

Registrar el lliurament i comprobar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Senyalitzar correctament amb balisses lluminoses les zones de treball en les hores on la visibilitat és més reduïda: de bon matí i al cap vespre, i els dies de boira.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de soldadura eléctrica, autògena.	Incendis.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Evitar els treballs de soldadura amb presència de material inflamable i/o combustible aprop.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs en calent.

Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de soldadura elèctrica, autògena.	Contactes tèrmics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.
- La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància que pugui inflamar-se.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de soldadura elèctrica.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- Es suspendran els treballs de soldadura quan ploqui, o en llocs conductors, sense la protecció elèctrica adequada.
- Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de contacte del treballador amb la "massa" . l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit.
- Quan es solda sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de seguretat aïllant.
- L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de sensibilitat mitjana.
- El cable d'alimentació d'energia estarà en bon estat d'aïllament i protegit d'agressions mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa.
- Les connexions elèctriques d'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes directes.
- Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas.
- La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del mateix es substituirà.
- Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjançant una eina adequada (pinça, mordassa, etc.)

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs temporals en alçada: escales de mà, bastides, plataformes elevadores, etc.	Caigudes de persones a diferent nivell	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors sobre la forma segura d'utilitzar els mitjans auxiliars.

Renovar la formació periodicament. Es recomana cada 3 anys.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització, manteniment i/o emmagatzament dels mitjans auxiliars per a treballs en alçada: escales portàtils, bastides (tubulars, cavallets, etc.), elevadors de persones (plataformes, cistelles, etc.) i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir plans de manteniment del mitjans auxiliars i registrar-ho.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs temporals en alçada: poda, reparació lluminàries, de cobertes, neteja de llocs elevats, etc.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: arnés, dispositiu anticaiguda, dispositiu de posicionament, etc.

Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors sobre treballs segurs i actuació en cas d'emergència en treballs en alçada.

Renovar la formació periodicament.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Renovar la formació de treballs en alçada periodicament, es recomana un recordatori anual i una formació completa cada 3 anys.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Disposar de material adequat i normalitzat per a la realització segura dels treballs en alçada: anclatjes, politjes, cordes, bloquejadors, etc.

Mantenir el material en bon estat i revisar-l'ho cada any, per escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant la realització de les operacions de treballs en alçada, s'haurà de designar recurs preventiu.

El recurs preventiu haurà d'estar present durant l'execució dels treballs.

Si s'estima necessari es disposarà per escrit les normes de seguretat específiques per les operacions a realitzar

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Redactar procediment de treball en alçada.

El procediment ha d'incloure el conjunt d'actuacions que s'han de dur a terme en cas d'emergència i tal efecte s'haurà de preveure un possible rescat d'una persona suspesa del seu sistema anticaiguda.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús d'equips de treball que generen soroll.	Malaltia professional produïda per agents físics. Soroll			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equip de protecció individual adequat: taps, orelleres de protecció.

Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual		Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana realitzar mesuraments dels nivells de soroll en aquells llocs de treball on s'escaigui.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Estudi higiènic de soroll		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús d'equips de treball que generen vibracions.	Malaltia professional produïda per agents físics. Vibracions			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes de treball segures i informar als treballadors.

Algunes recomanacions són:

No agafar amb excessiva força els mànecs de les eines.

Treballant dempeus flexionar els genolls, ja que això redueix la transmissió de vibracions a la resta del cos.

Mantenir calentes i seques les extremitats exposades a les vibracions.

Exercicis d'estiraments.

Es important establir pauses durant les operacions amb eines que generin vibracions.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures ergonòmiques- psicosocials		Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana realitzar mesuraments dels nivells de vibracions en aquells llocs de treball on s'escaigui.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures higièniques		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip

Renovar la formació periodicament.

Tipus Mesura Formació - Informació	Termini Abans 6 mesos	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓN DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355
 Ús obligatòri d'equip de protecció del cap: casc amb barboqueig.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.

NO són situacions excepcionals:

- La reparació i el manteniment de l'enllumenat públic,
- Operacions de muntatge, instal·lació, desmuntatge o manteniment en altura
- Operacions de neteja de zones elevades de paraments verticals
- Realització d'inventaris o preparació de comandes en emmagatzematges en altura
- La manutenció manual de materials en altura
- L'elevació de persones d'un nivell a un altre
- etc

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

La cistella haurà de ser homologada per el fabricant de la grúa o en el seu defecte s'haurà de certificar el conjunt grúa + cistella segons normativa vigent.

Tipus Mesura Mesures d'organització i control	Termini Abans 6 mesos	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa.	Caigudes d'objectes en manipulació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El personal que utilitzi aquest vehicle haurà d'estar autoritzat específicament per aixó.
Situat en un lloc visible del camió la relació de personal autoritzat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'hauran de realitzar les inspeccions segons normativa vigent i manual del fabricant de l'equip d'elevació.
Disposar de registre escrit de les inspeccions i revisions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de productes químics: coles, ciments, plaguicides, pintures, disolvents, etc.	Contactes substàncies càustiques i/o corrosives	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: guants, protecció ocular, protecció de vies respiratòries, tenint en compte la informació descrita en l'etiqueta i/o fitxa de dades de seguretat dels productes.

Registrar l'entrega i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús dels productes químics segons informació del fabricant (etiqueta i/o fitxa de dades de seguretat).

Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de productes químics: coles, ciments, plaguicides, pintures, disolvents, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar informació als treballadors de les incompatibilitats entre productes químics, descrites el punt 10 de les fitxes de dades de seguretat dels productes.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de disposar d'un registre de totes les fitxes de dades dels productes químics utilitzats.

Aquest registre ha de ser accessible per al personal que manipula els productes químics.

Empresa

 Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'algunes senyals de vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal.lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides de cavallets.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització de les bastides de borriquetes de cavallets. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Constitució:

- Cavallets resistents amb limitador d'obertura.
- Amplada màxima 3,60 m amb un cavallet central.
- Els taulons antilliscants i units entre ells i als cavallets.
- No poden superar el cavallet en més de 20 cm.
- No utilitzar materials de construcció (bovedilles, maons, ...) per a la constituïció de la bastida.
- Amplada mínima de 60 cm.

Utilització:

- Vigilar l'ordre i neteja al voltant de la bastida.
- Si existeix el risc de caiguda de més de 2 m, estaran protegides tot el seu voltant amb baranes de 90 cm amb rodapeus.
- Quan es situen en passadissos, obertures exteriors (balconades), també han de disposar de protecció contra caiguda d'alçada: baranes, xarxes, taulons col·locats horitzontalment, ...
- Revisar la bastida abans de utilitzar-la.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes d'objectes despresos	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar xarxes al voltant de la bastida.

El personal que circula per sota haurà de portar el casc de protecció.

Mantenir neta de restes les plataformes de treball.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides és recolzaran sobre materials sòlids i resistents i presentaran totes les garanties per impedir les caigudes de material, persones i eines.

Si les bastides disposen de rodes, aquestes han de tenir frens, no es desplaçaran mai quan hi hagi personal a sobre la mateixa, utilitzar falques.

Per a la seva nivellació no es faran servir totxanes, maons, pedres ni altres objectes no destinats a aquest fi.

Els elements de sujecció estaran en bon estat i no presentaran signes de deteriorament, rovell o fisures.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides que han de disposar d'un pla de muntatge, segons RD 2177/2004 "a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo." Aquelles que no els cal el pla de muntatge, l'empresari haurà de certificar, del personal que s'encarregarà de la direcció del muntatge, que disposen d'una experiència mínima de dos anys sobre aquesta matèria i hauran d'acreditar que disposen de la formació corresponent a les funcions de nivell bàsic.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bastides tubulars: muntatge i ús.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les bastides es montaran i desmontaran de manera segura.

El personal utilitzarà un equip de protecció anticaigudes: arnés i element de connexió, fixat a un punt fixe.

L'accés a les diferents plantes de la bastida es farà a través de l'escala interior, mai per la part exterior de la bastida.

Les plataformes seran antilliscants, d'amplada mínima 60 cm.

Es fixarà la bastida a la paret de l'edifici, i es revisarà periodicament l'estat de les fixacions.

Les bastides a partir de 2 m, han de disposar de baranes de 90 cm d'alçada com a mínim, llistó intermitg i rodapeus.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura instal·lació i ús de la bastida. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Carretó elevador, en ocasions s'utilitza per elevar persones amb equips no adequats.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip

Renovar la formació periodicament.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Carretó elevador, en ocasions s'utilitza per elevar persones amb equips no adequats.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Ús obligatori d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355

Ús obligatori d'equip de protecció del cap: casc amb barboqueig.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.

NO són situacions excepcionals:

- La reparació i el manteniment de l'enllumenat públic,
- Operacions de muntatge, instal·lació, desmuntatge o manteniment en altura
- Operacions de neteja de zones elevades de paraments verticals
- Realització d'inventaris o preparació de comandes en emmagatzematges en altura
- La manutenció manual de materials en altura
- L'elevació de persones d'un nivell a un altre
- etc

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

La cistella haurà d'estar homologada segons normativa vigent (marcatge CE).

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Carretó elevador, en ocasions s'utilitza per elevar persones amb equips no adequats.	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Compactadora-vibradora.	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació.
Informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Contractació de personal especialment sensible.	Altres , diversos riscos de l'empresa que podrien afectar d'una forma especial al personal identificat en el factor de risc.			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Per tal de donar compliment al deure de major protecció als grups de treballadors especialment sensibles descrits en els articles 25 al 28 de la llei de prevenció de riscos laborals (menors d'edat, dones embarassades o en període de lactància, personal procedent d'ETT's o discapacitats físics o mentals), s'haurà de tenir en compte el següent:

- Menors d'edat: Hi ha una sèrie de treballs que un menor d'edat no pot realitzar, la relació exhaustiva d'aquests treballs prohibits es troba en el "Decret del 26 de juliol del 1957 sobre Indústries i treballs prohibits a menors". En els altres treballs s'ha de supervisar constantment com els realitzen i en especial assegurar-se que utilitzen tots els EPI's que estan recomanats per a diferents situacions. De forma general s'ha de tenir en compte que un menor d'edat no pot realitzar cap treball que comporti riscos que no estiguin ben controlats amb les mesures preventives.

- Embarassades o de part recent, dones en període de lactància: El personal sanitari de la Societat de prevenció estudiarà i valorarà, especialment, els riscos que puguin afectar a les treballadores en la situació que es menciona (si es dona el cas), a determinats riscos, i proposarà les mesures preventives adequades.

- Contractes temporals o d'ETT: Caldrà tenir en compte la normativa sobre treballs pels que no es pot contractar personal d'ETT. No acceptar un treballador d'ETT sense confirmar que l'empresa ETT ha realitzat la formació i la vigilància de la salut del treballador abans de l'inici del treball i que és apte per a ocupar el lloc de treball sol·licitat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Dúmper.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Elements d'elevació, subjecció, etc.: cadenes, eslinges, ganxos, etc.	Caigudes d'objectes despresos i/o en manipulació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir programa de revisions i manteniment dels elements de subjecció i elevació de càrregues (cadenes, cables, ganxos, etc.), segons fabricant i informar als treballadors sobre les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquests elements.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Enllumenat d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estàncies on hi puguin haver treballadors haurà d'existir la corresponent il.luminació d'emergència, com especifica el R.D. 486/97, Anexe I, Article 10. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d' il.luminació d'emergència.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips d'elevació de càrregues: carretó elevador, elevador lateral (RETRACT).	Caigudes d'objectes despresos , caiguda de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions.

Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips d'elevació de càrregues: carretó elevador, elevador lateral.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles , atropellaments	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors.

Renovar la formació cada 5 anys.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de Protecció Individual.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El treballador rebrà un equip complet de proteccions individuals necessàries (segons el lloc de treball que desenvolupi) en el moment de la incorporació al lloc de treball, així com les indicacions d'utilització.

Periòdicament i/o quan ho necessiti es realitzaran noves entregues, seguint el model de ajustificant d'entrega i recepció d'Equips de Protecció Individual.

Es guardarà un registre de firmes de l'entrega d'aquesat documentació.

Veure annex "Equips de protecció individual".

Quan s'utilitzin productes químics o equips de treball atendre a les especificacions del fabricant contingudes en la fitxa de dades de seguretat o manual d'instruccions.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de treball mòbils: dumpers, tractors, carretó elevador, etc.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els equips han de disposar d'alguns d'aquests sistemes de seguretat per a casos de volcada, entre altres:

- dispositiu de retenció del conductor: cinturó de seguretat.
- Estructura antibolcada

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de treball mòbils: dumpers, tractors, carretó elevador, etc.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Tots els equips mòbils que es desplacin amb presència de treballadors al seu voltant hauran de disposar dels dispositius de senyalització (visual i acústic), p. ex.: llum giratori, avisador acústic de marxa enrera.

Aquests dispositius s'hauran de mantenir en bon estat de funcionament i reparar si s'escau.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Escales de mà o de tisora presents a tots els centres de l'empresa.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les escales manuals han de complir amb el què estableix el R.D. 486/97 sobre llocs de treball (guia tècnica RD 486/97 annex I punt 9).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Factors psicosocials	Insatisfacció derivada de factors psicosocials, fatiga mental.	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

L'evolució dels processos industrials ha propiciat l'aparició de nous riscos en l'àmbit laboral. Aquests es basen en els factors que determinen l'entorn del lloc de treball des de un punt de vista social, psicològic i d'adequació. De les relacions que s'estableixen entre l'entorn organitzacional (treball, estructura de l'empresa, relacions socials, etc.) i les característiques individuals dels treballadors (personalitat, aptituds, etc.) és d'on es deriven els factors de risc psicosocial.

Si es detecten alteracions que puguin estar associades a aquest risc caldrà dur a terme un estudi psicosocial.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures ergonòmiques-psicosocials	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats.	Contactes substàncies càustiques i/o corrosives	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Disposar de totes les fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats (desinfectants, hipoclorit, etc.). Les fitxes han d'estar a disposició dels treballadors per tal de poder ser consultades en qualsevol moment. Formació i informació.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Formació dels treballadors.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El personal de nova incorporació haurà de rebre la mateixa formació/informació.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació		Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Tots els treballadors de l'empresa disposaran de formació i informació adequada i suficient en matèria de prevenció de riscos laborals.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Gestió de situacions d'Emergència (accident, incendi...).	Incendis.			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Informar i formar als treballadors sobre les mesures d'emergència bàsiques: normes d'actuació en cas d'accident, consignes d'actuació en cas d'incendi, instruccions de manipulació de mitjans de protecció contra incendis (extintors, BIE's) etc.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Grups de corrent.	Contactes tèrmics , elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació d'aquest equip i informar als treballadors.

Realitzar les revisions de l'equip que marca el fabricant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació d'Emergència: manteniment	Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il.luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Lloguer d'equips de treball.	Altres , cops, caigudes, soroll, etc.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Sol·licitar al proveïdor dels equips la documentació necessària en prevenció de riscos laborals, de l'equip que s'ha de llogar:

- Certificat CE.
- Declaració de conformitat.
- Manual de instruccions.
- Informació sobre l'utilització dels equips de manera segura.

Establir normes d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment de la instal·lació elèctrica: quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es revisarà periòdicament el funcionament de la instal·lació elèctrica per personal degudament format i autoritzat, guardant registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment dels mitjans de protecció i lluita contra incendis.	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar les revisions i proves periòdiques establertes legalment per als mitjans de protecció contra incendis.

Revisió anual i retimbrat quinquenal.
Veure annexes "Extintors d'incendi (I) i (II)".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment general del sistema d'il.luminació d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es revisarà periòdicament el funcionament del sistema d'il.luminació d'emergència (substitució dels pilots fosos, estat de les bateries i el correcte funcionament en cas de tall del subministrament elèctric) guardant registre escrit de la seva realització. Aquest ha de garantir la il.luminació suficient per a permetre la evacuació en cas d'emergència.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment i inspeccions de la grúa del camió.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip i la normativa al respecte.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria i/o equips de treball en general utilitzats per els treballadors.	Atrapada per o entre objectes , cops, bolcada vehicles, atropellaments	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors sobre les operacions segures d'ús i manteniment de la maquinaria i/o equips de treball.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana realitzar inventari dels equips de treball identificant aquells que no compleixen amb la normativa vigent (marcatge CE) i aquells que no la compleixin s'hauran d'adequar al RD 1215/1997.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir autoritzacions d'ús de les màquines i/o equips de treball per part dels treballadors en funció dels coneixements, qualificació, experiència i formació dels mateixos.
Disposa de registre escrit de les autoritzacions en un lloc visible per a tots els treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un procediment sobre manteniment de la maquinaria i/o equips de treball segons les instruccions dels fabricants i/o altra informació al respecte i registrar les actuacions que es portin a terme.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment de les màquines i/o equips de treball segons manual d'instruccions i/o altre informació i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria manteniment vehicles: extractor de neumàtics, equilibrador, etc,	Xocs contra objectes mòbils	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Situar a prop dels equips instruccions i/o normes segures d'ús i manteniment segons instruccions del fabricant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Llarg termini	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Material de primers auxilis.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Cal que les farmacioles (de tots els centres en qüestió) continguin desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants. El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s'anirà reposant quan caduqui o sigui utilitzat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Mesures d' emergència.	Incendis.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Implantar el Pla d'emergència a objecte d'organitzar la plantilla de l'empresa per a optimitzar l'ús dels mitjans tècnics i humans en cas d'incendi i evacuació. Adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors, així com donar formació a tot el personal de les consignes a seguir. Programació d'un simulacre d'emergència.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Mitjans auxiliars d'acoplament als tractors: desbrossadora de cadenes, braç retallavores.	Atrapada per o entre objectes	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir plans de manteniment dels mitjans auxiliars, segons instruccions del fabricant i registrar-ho per escrit.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip al tractor.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Estabilitzar correctament l'equip i comprovar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓN DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Atrapada per o entre objectes	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar les mans durant l'operació d'enganxar i desenganxar l'equip al vehicle de transport.

ACTE / CONDICIÓN DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355
Ús obligatòri d'equip de protecció del cap: casc amb barboqueig.

ACTE / CONDICIÓN DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Reconeixements mèdics periòdics.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

L'empresa té l'obligació de facilitar la vigilància de la salut dels treballadors mitjançant reconeixements mèdics periòdics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Vigilància de la salut		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Serralleria, maquinaria d'arranc de viruta: taladre de peu, serra cinta, mola de peu, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les màquines d'arranc de viruta han de disposar de resguard de protecció contra la projecció de partícules.

Si no es fa malbé s'ha de reparar/substituir immediatament.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant l'ús de la maquinaria d'arranc de viruta serà obligatori l'ús de la protecció ocular individual.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual ocular/facial adequats i homologats: ulleres de montura integral, pantalla facial.

Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Situar a les màquines d'arranc de viruta, en lloc visible, instruccions segures d'ús i manteniment.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Serralleria: presència de recipients GLP (oxigen, butà, etc.)	Explosions	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Protegir els recipients contra cops i/o caigudes, assegurant-los a una part fixa, p. ex.: lligant-los a una paret.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús d'aquests recipients.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura autògena.	Explosions	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per la correcta i segura utilització i conservació de les diferents ampolles per la soldadura.
Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Incendis.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar sistema de protecció durant les operacions de soldadura, per evitar la dispersió de les guspies per l'interior del magatzem,

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs en calent.

Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Contactes tèrmics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.

- La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància que pugui inflamar-se.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Exposició a radiacions	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats: protecció ocular i/o facial contra radiacions òptiques.

Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- Es suspendran els treballs de soldadura quan ploqui, o en llocs conductors, sense la protecció elèctrica adequada.
- Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de contacte del treballador amb la "massa". l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit.
- Quan es solda sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de segu retat aïllant.
- L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de sensibilitat mitjana.
- El cable d'alimentació d'energia estarà en bon estat d'aïllament i protegit d'agressions mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa.
- Les connexions elèctriques d'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes directes.
- Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas.
- La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del mateix es substituirà.
- Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjançant una eina adequada (pinça, mordassa, etc.)

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Taladre de peu: manca de proteccions.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar les proteccions.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tractors.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Formar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballadors especialment sensibles: dones embarassades.	Risc no inclòs a les llistes sobre malalties professionals o sobre formes d'accidents			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Informar a les treballadores sobre la necessitat d'informar a l'empresa o al personal sanitari de l'embaràs tant aviat com sigui possible, per tal d'avaluar els possibles riscos del lloc de treball i establir les mesures de protecció necessàries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip

Renovar la formació periodicament.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Ús obligatori d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355

Ús obligatori d'equip de protecció del cap: casc amb barboqueig.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.

NO són situacions excepcionals:

- La reparació i el manteniment de l'enllumenat públic,
- Operacions de muntatge, instal·lació, desmuntatge o manteniment en altura
- Operacions de neteja de zones elevades de paraments verticals
- Realització d'inventaris o preparació de comandes en emmagatzematges en altura
- La manutenció manual de materials en altura
- L'elevació de persones d'un nivell a un altre
- etc

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

La cistella haurà de ser homologada per el fabricant de la grúa o en el seu defecte s'haurà de certificar el conjunt grúa + cistella segons normativa vigent.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa per elevar persones mitjançant cistella acoplada.	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús del camió grúa.	Caigudes d'objectes en manipulació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El personal que utilitzi aquest vehicle haurà d'estar autoritzat específicament per això. Situar en un lloc visible del camió la relació de personal autoritzat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'hauran de realitzar les inspeccions segons normativa vigent i manual del fabricant de l'equip d'elevació.

Disposar de registre escrit de les inspeccions i revisions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales manuals o de tisora.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Vehicles d'empresa.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Seguir el programa de manteniment del vehicle que estableix el fabricant i/o mecànic autoritzat. Fer les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la I.T.V.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Adopció de postures forçades i/o realització de tasques amb risc de trastorns musculoesquelètics: manipulació de càrregues, treball sentat, etc.	Sobreesforços	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir pautes segures i adequades sobre l'adopció de postures adequades i per a la realització de treballs amb risc d'aparició de trastorns musculoesquelètics, p. ex: manipulació de càrregues, treball sentat etc.
Informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball continuat a l'oficina. Usuari de Pantalla de Visualització de Dades (més de 4 hores diàries o 20h setmanals)	Fatiga postural	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar informació referent al correcte posicionament dels equips de treball i dels hàbits posturals a adoptar en el lloc de treball.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball continuat a l'oficina. Usuari de Pantalla de Visualització de Dades (més de 4 hores diàries o 20h setmanals)	Fatiga visual	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar informació referent al correcte posicionament dels equips de treball i de les condicions d'iluminació a adoptar en el lloc de treball.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria manteniment: moles, serres, etc...	Xocs contra objectes mòbils	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Situar a prop dels equips instruccions i/o normes segures d'ús i manteniment segons instruccions del fabricant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Llarg termini <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Serralleria, maquinaria d'arranc de viruta: taladre de peu, serra cinta, mola de peu, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les màquines d'arranc de viruta han de disposar de resguard de protecció contra la projecció de partícules.

Si no es fa malbé s'ha de reparar/substituir immediatament.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant l'ús de la maquinaria d'arranc de viruta serà obligatòri l'ús de la protecció ocular individual.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual ocular/facial adequats i homologats: ulleres de montura integral, pantalla facial.

Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Situar a les màquines d'arranc de viruta, en lloc visible, instruccions segures d'ús i manteniment.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Serralleria: presència de recipients GLP (oxigen, butà, etc.)	Explosions	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Protegir els recipients contra cops i/o caigudes, assegurant-los a una part fixa, p. ex.: lligant-los a una paret.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús d'aquests recipients.

Facilitar informació i formació al personal afectat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura autògena.	Explosions	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per la correcta i segura utilització i conservació de les diferents ampolles per la soldadura.

Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Incendis.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar sistema de protecció durant les operacions de soldadura, per evitar la dispersió de les guspies per l'interior del magatzem,

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs en calent.

Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Contactes tèrmics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.
- La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància que pugui inflamar-se.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica, autògena.	Exposició a radiacions	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats: protecció ocular i/o facial contra radiacions òptiques.
Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- Es suspendran els treballs de soldadura quan ploqui, o en llocs conductors, sense la protecció elèctrica adequada.
- Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de contacte del treballador amb la "massa" . l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit.
- Quan es solda sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de segu retat aïllant.
- L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de sensibilitat mitjana.
- El cable d'alimentació d'energia estarà en bon estat d'aïllament i protegit d'agressions mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa.
- Les connexions elèctriques d'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes directes.
- Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas.
- La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del mateix es substituirà.
- Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjançant una eina adequada (pinça, mordassa, etc.)

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Taladre de peu: manca de proteccions.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar les proteccions.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació de vehicles per l'interior del magatzem.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant la circulació de vehicles per l'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les següents recomanacions:

- Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)
- Els nivells d'il·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat
- Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres perilloses (circulació marxa enrera)
- Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar qualsevol maniobra de moviment.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzemantge de productes químics: desincrustants, desatascadors, sulfumant, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de seguretat, respectant les incompatibilitats.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència de presència de substàncies químiques.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes fitosanitaris sense protecció.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.
Només el personal autoritzat tindrà accés als productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes químics: pintures, disolvents, coles, morters, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes de dades de seguretat dels productes.
Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge i disposició de productes inflamables: gasolina (maquinaria jardineria), pintures, disolvents, gasoil, etc.	Incendis. Factors d'inici	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, amb capacitat màxima de líquid de 500L.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Estructura de les prestatgeries.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i resistència, i guardar-ne registre escrit.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Mitjans de transport: transpalets, carros amb rodes, etc.	Sobreesforços	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

TRANSPALETES:

- No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per les maniobres dels transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets.
- S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.
- Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.
- S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades.
- Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat.
- Les forquilles es centraran en el palet a transportar.
- Es conduirà tirant d'ella amb una mà, per l'agafador amb la palanca de control en posició neutra.
- Es conduirà mirant el sentit de la marxa i en el cas de que s'hagi de retrocedir s'haurà de verificar que no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.
- Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui resultar atrapat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries paletitzades. Càrrega i descàrrega amb carretó elevador.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzontals.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Vessaments de productes químics: olis, disolvents, etc.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absorbents de que es disposa i els treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, etc.

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'enllumenat d'Emergència en algunes dependències i vies de pas.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenat d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal·lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació de vehicles per l'interior del magatzem.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant la circulació de vehicles per l'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les següents recomanacions:

- Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)
- Els nivells d'il·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat
- Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres perilloses (circulació marxa enrera)
- Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar qualsevol maniobra de moviment.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes químics: desincrustants, desatascadors, salfumant, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de seguretat, respectant les incompatibilitats.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència de presència de substàncies químiques.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes fitosanitaris sense protecció.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

 Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.
Només el personal autoritzat tindrà accés als productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes químics: pintures, disolvents, coles, morters, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes de dades de seguretat dels productes.

Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge i disposició de productes inflamables: gasolina (maquinaria jardineria), pintures, disolvents, gasoil, etc.	Incendis. Factors d'inici	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, amb capacitat màxima de líquid de 500L.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Estructura de les prestatgeries.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i resistència, i guardar-ne registre escrit.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació manteniment	d'Emergència: Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il.luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal·lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal·lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
L'altell no disposa de barana	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Mitjans de transport: transpalets, carros amb rodes, etc.	Sobreesforços	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

TRANSPALET:

- No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per les maniobres dels transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets.
- S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.
- Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.
- S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades.
- Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat.
- Les forquilles es centraran en el palet a transportar.
- Es conduirà tirant d'ella amb una mà, per l'agafador amb la palanca de control en posició neutra.
- Es conduirà mirant el sentit de la marxa i en el cas de que s'hagi de retrocedir s'haurà de verificar que no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.
- Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui resultar atrapat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries paletitzades. Càrrega i descàrrega amb carretó elevador.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzontals.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
 Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Vessaments de productes químics: olis, disolvents, etc.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absorbents de que es disposa i els treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, etc.

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'enllumenat d'Emergència en algunes dependències i vies de pas.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenat d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal.lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació manteniment	d'Emergència: Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
L'altell no disposa de barana	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'enllumenat d'Emergència en algunes dependències i vies de pas.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenat d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal.lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació de vehicles per l'interior del magatzem.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant la circulació de vehicles per l'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les següents recomanacions:

- Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)
- Els nivells d'il·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat
- Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres perilloses (circulació marxa enrera)
- Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar qualsevol maniobra de moviment.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes químics: desincrustants, desatascadors, salfumant, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de seguretat, respectant les incompatibilitats.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència de presència de substàncies químiques.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes fitosanitaris sense protecció.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.
Només el personal autoritzat tindrà accés als productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de productes químics: pintures, disolvents, coles, morters, etc.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes de dades de seguretat dels productes.

Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge i disposició de productes inflamables: gasolina (maquinaria jardineria), pintures, disolvents, gasoil, etc.	Incendis. Factors d'inici	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, amb capacitat màxima de líquid de 500L.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Estructura de les prestatgeries.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i resistència, i guardar-ne registre escrit.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació manteniment	d'Emergència: Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il.luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal·lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal·lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
L'altell no disposa de barana	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Mitjans de transport: transpalets, carros amb rodes, etc.	Sobreesforços	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

TRANSPALET:

- No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per les maniobres dels transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets.
- S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.
- Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.
- S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades.
- Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat.
- Les forquilles es centraran en el palet a transportar.
- Es conduirà tirant d'ella amb una mà, per l'agafador amb la palanca de control en posició neutra.
- Es conduirà mirant el sentit de la marxa i en el cas de que s'hagi de retrocedir s'haurà de verificar que no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.
- Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui resultar atrapat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries paletitzades. Càrrega i descàrrega amb carretó elevador.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzontals.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
 Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Vessaments de productes químics: olis, disolvents, etc.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absorbents de que es disposa i els treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, etc.

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'enllumenat d'Emergència en algunes dependències i vies de pas.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenat d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal·lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació manteniment	d'Emergència: Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
L'altell no disposa de barana	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència d'enllumenat d'Emergència en algunes dependències i vies de pas.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenat d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de la instal·lació elèctrica (quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall).	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Absència de senyalització de les vies d'evacuació i sortides d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desordre a l'interior de la nau, obstacles al terra.	Trepitjades sobre objectes	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació manteniment	d'Emergència: Incendis. Evacuació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves periòdiques).

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Il.luminació insuficient a l'interior del magatzem	Xocs contra objectes immòbils	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò disposat al R.D. 486/1997.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manipulació	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal.lació elèctrica: manteniment	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació elèctrica.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
L'altell no disposa de barana	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
No hi han extintors suficients	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja de la instal·lació	Caigudes de persones al mateix nivell	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i neteja".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries, emmagatzematges en alçada.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments excessius o inestables.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de prestatges.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Aplicació de productes fitosanitaris.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes/instruccions de seguretat.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual de les vies respiratòries adequats i homologats als productes químics a manipular. Es recomana màscara facial completa amb filtres ABEK2P3R
Registrar el lliurament i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

El personal que participin de forma directa en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics d'acord amb el Reial decret 255/2003) estan obligats a disposar de carnet de nivell bàsic, i si hi ha personal al seu càrrec caldrà que tinguin el carnet de nivell qualificat.

Aquest carnet s'ha de renovar cada 10 anys.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació per zones amb risc de caiguda d'objectes.	Caigudes d'objectes despresos	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar protecció perimetral (tanques) al voltant de la zona de treball.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar casc de seguretat.
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència del risc de caiguda d'objectes.
Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desbrossadora	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

- Asegurar-se de que la resta d'operaris no s'apropin mentre duren les tasques de desbrossat.
- Si són més d'un els operaris que estan desbrossant hi haurà d'haver una distància de seguretat suficient entre ells, per garantir la seguretat contra les projeccions. Alguns fabricants recomanen 15m.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria de jardineria: - Motoserres - Retallavores. - Desbrossadores.	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats: ulleres, pantalla facial, roba de protecció i guants contra agresions mecàniques
Registrar el lliurament i comprobar l'ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria de jardineria: - Segadora. - Tractor - ...	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

No forçar els equips per sobre dels seus límits, que marca el fabricant.
Mantenir en bon estat els vehicles de l'empresa.

Renovar periodicament la formació sobre la correcta conducció dels vehicles.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria de jardineria: - Tallagespa - Motoserres - Retallavores - Desbrossadores - ...	Malaltia professional produïda per agents físics. Vibracions			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes de treball segures i informar als treballadors.

Algunes recomanacions són:

No agafar amb excessiva força els mànecs de les eines.

Treballant dempeus flexionar els genolls, ja que això redueix la transmissió de vibracions a la resta del cos.

Mantenir calentes i seques les extremitats exposades a les vibracions.

Exercicis d'estiraments.

Es important establir pauses durant les operacions amb eines que generin vibracions.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Maquinaria de jardineria: - Tallagespa - Motoserres - Retallavores - Desbrossadores - Trituradora - ...	Malaltia professional produïda per agents físics. Soroll			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar protecció auditiva.
Registrar l'entrega i comprovar l'ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Operacions de recollida i càrrega de restes de poda a la caixa del camió, remolc, etc. En ocasions l'operari es situa a dalt del vehicle per col·locar bé la càrrega.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

S'evitarà accedir a la caixa, en el seu defecte, si s'ha de romandre a l'interior de la caixa del vehicle de transport durant la càrrega de les restes de poda, el treballador haurà d'anar creant una zona neta de restes al seu voltant.

En cap cas es trepitjaran les restes de posa ja acumulades.
a mesura que la caixa quedi plena, el treballador es retirarà baixant del vehicle pels llocs i de forma adequada.

Un cop la caixa estigui plena no s'accedirà a ella.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Picades, mossegades d'insectes i/o animals.	Accidents causats per éssers vius	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures d'actuació en el cas de picades i/o mossegades d'insectes o altres animals i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Estabilitzar correctament l'equip i comprovar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de poda.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes/instruccions de seguretat.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines-eines portàtils. Moles radials, polidores, taladres, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vetllar per una correcta adequació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de protecció derivades de les diverses tasques realitzades.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures preventives en vigor.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Caigudes durant la instal·lació de proteccions col·lectives contra la caiguda de persones a diferent nivell.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar arnesos de seguretat i els complements auxiliars necessaris per a la seva utilització als treballadors.

Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves mesures de protecció individual.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació a peu de personal en presència de camions o vehicles.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar roba de treball d'alta visibilitat dotada d'elements reflectants, o bé i com a mínim, armilles reflectants als treballadors que intervinguin a l'àrea de treball on pugui trobar-s'hi maquinària rodada o vehicles en circulació.

Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de l'obligatorietat d'ús de roba d'alta visibilitat i reflectant a les zones de treball on pugui intervindre maquinària rodant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Circulació per zones amb risc de caiguda d'objectes.	Caigudes d'objectes despresos	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es recomana col·locar xarxes de protecció per evitar la caiguda d'objectes.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar casc de seguretat.
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Col·locar senyal d'advertència del risc de caiguda d'objectes.
Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Col·locació de material ceràmic (treballs amb gres, rajoles, etc...)	Fatiga postural	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar genolleres.
Registrar l'entrega i comprovar l'ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Evitar estar molta estona en la mateixa posició.
Canviar de feines periòdicament, evitant la fatiga muscular de una zona en concret.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Connexions elèctriques provisionals. Excessos de cablejat elèctric.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar al personal adscrit a tasques de manteniment de la conveniència de vetllar per la no proliferació de connexions elèctriques improvisades així com de l'acumulació de cables allargadors de diferent tipus i el seu ús adequat per a veitar-ne els diferents riscos derivats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desplaçaments amb vehicle: accidents in itinere.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Seguir el programa de manteniment del vehicle que estableix el fabricant i/o mecànic autoritzat. Fer les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la I.T.V.
Veure l'annex "Conductors".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Seguir les recomanacions de l'annex "Accidents In Itinere".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Eines elèctriques, aparells elèctrics.	Exposició a contactes elèctrics , cops/talls per objectes o eines.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es formarà al personal sobre l'ús dels aparells elèctrics. El personal ha de tenir la formació necessària per a portar a terme aquesta activitat, així com muntar els dispositius protectors correctes i en el seu cas, utilitzar els equips de protecció individual necessaris.

Precaucions bàsiques en l'ús d'aparells elèctrics:

Evitar que es danyin els conductors elèctrics, protegint-los especialment contra:agents químics, cremades, talls,... El cablejat d'alimentació es manipularà amb precaució.

Evitar posar els equips elèctrics en llocs humits.

Es comunicarà immediatament qualsevol anomalia que es detecti, a fi que sigui corregida per el personal especialitzat. cas d'averia o incident es tallarà la corrent elèctrica com a primera mesura.

Es maniobrarà solament pels comandaments previstos per a tal fi previstos per el fabricant.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Els equips han de seguir rigurosament les normes de conservació i manteniment que indica el fabricant.

Es programarà un manteniment periòdic i revisions de l'estat de les eines.

Hauran d'existir normes internes sobre el treball segur amb aquestes màquines.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
En feines puntuals es donen casos de postures forçades que intermitentment poden allargar-se de forma notòria.	Fatiga postural	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formació i informació al treballador de la conveniència de no mantenir postures forçades de forma sostinguda, realitzant canvis organitzatius en el decurs de les tasques per aconseguir fer variar les postures de treball.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formació i informació als comandaments intermitjos i als responsables tècnics de la conveniència de realitzar canvis organitzatius sempre que sigui necessari amb l'objectiu de minimitzar l'efecte de les postures forçades en aquelles tasques en les que puntualment es puguin donar.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Equips de treball (màquines del taller).	Altres	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formació i informació sobre els riscos i mesures preventives de totes les màquines existents al taller, així com els equips de protecció individual a utilitzar.

Tipus Mesura Formació - Informació	Termini Abans 6 mesos	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Exposició a ambients amb pols.	Malaltia professional produïda per agents químics			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: màscares filtrans de pols
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Interacció i utilització de productes químics. Presència en zones on s'utilitzin productes químics.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització d'aquests productes segons les necessitats de cada zona d'intervenció, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció, d'acord amb la fitxa de seguretat de cada producte.

Tipus Mesura Formació - Informació	Termini Abans 1 any	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Obtindre les fitxes de seguretat de tots els productes químics utilitzats per a conèixer els riscos específics de cada producte i aplicar les mesures preventives descrites a les mateixes.

Tipus Mesura Normes - Procediments - Instruccions	Termini Abans 1 any	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Intervencions de manteniment en equips, sistemes i instal·lacions concretes, per a les que s'hagi elaborat procediments de treball específics.	Altres	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre el contingut dels procediments de treball específics que es realitzin sobre tasques concretes i que puguin trobar-se dins l'àmbit de les seves competències professionals. Vetllar per la seva aplicació efectiva així com per a la seva actualització en funció de possibles canvis tècnics o organitzatius que els puguin afectar.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació d'olis i greixos industrials. Manipulació puntual de productes químics d'ús específic.	Malaltia professional produïda per agents químics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Utilitzar guants de protecció adequats quan es realitzin tasques que impliquin la manipulació d'olis i greixos industrials.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar al personal dels riscos higièncs inherents a la manipulació d'olis i greixos industrials.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització dels productes químics d'ús específic, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció segons la fitxa de seguretat de cada producte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació de manual de càrregues o altres materials pesats.	Cops/talls per objectes o eines . Caiguda d'objectes en manipulació.	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar als treballadors guants i botes de qualitat adaptada a les tasques que puguin realitzar. Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre l'obligatorietat existent d'ús d'aquests equips.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació de planxes, cossos de màquina, tubs i altres elements metàl·lics o plàstics tallants i punxants.	Cops/talls per objectes o eines . Caiguda d'objectes en manipulació.	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar als treballadors guants i botes de qualitat adaptada a les tasques que puguin realitzar. Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre l'obligatorietat existent d'ús d'aquests equips.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació manual de materials diversos com peces metàl·liques, utilitatges, eines, etc.	Sobreesforços	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vetllar per una progressiva disminució de la manipulació manual de càrregues en favor de la manipulació mecànica de les mateixes, millorant i ampliant els mitjans mecànics existents.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors per a la realització correcta de la manipulació de càrregues així com de la necessitat d'utilitzar mitjans mecànics per a la realització d'aquestes tasques sempre que això sigui possible.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Obertures en edificis. Claraboies, obertures per a ascensors i altres serveis, balcons sense baranes, etc.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves mesures de protecció col·lectiva.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Estabilitzar correctament l'equip i comprovar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Realització de tot tipus de treballs diversos: muntatge i desmuntatge d'escenaris, preparació de tot tipus d'esdeveniments (musicals, esportius, etc.)	Cops/talls per objectes o eines	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Serán d'aplicació les mesures descrites en els factors de risc de la secció TREBALLS EXTERNES del present informe.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Risc de contacte amb els diferents productes químics utilitzats per pintar a la via pública. Dissolvents, pintures, etc.. Manca de les fitxes de dades de seguretat i d'etiquetatge dels envasos.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Tots els productes químics hauran d'estar en el seu envàs original correctament etiquetat. Les fitxes de dades de seguretat de cada producte han d'estar a disposició dels treballadors per a ser consultades en cas necessari. Es proporcionaran els equips de protecció individual (guants, mascaretes, roba de treball) en funció de la tipologia dels productes i de les tècniques d'aplicació. L'entrega dels EPI's ha d'estar documentada i signada per cada treballador. Proporcionar la formació necessària per a la seva correcte utilització. Es respectaran les condicions d'emmagatzematge dels productes tinguent en compte les incompatibilitats i les condicions termohigromètriques. Per les feines de pintura amb màquina s'utilitzaran les mascaretes amb filtre de vapors orgànics. Evitar treballar a les hores centrals del dia o en dies molt calorosos.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar un estudi de tots els productes químics utilitzats i fer els amidaments higiènics corresponent segons normativa.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesurament higiènic d'agents químics	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Soldadura elèctrica.	Contactes tèrmics	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre les instruccions a seguir en operacions de soldadura elèctrica:

- les precaucions a tenir en compte durant la seva utilització,
 - equips de protecció individual i roba de treball a utilitzar,
 - estat dels elements elèctrics que intervenen (màquina de soldar, endolls, cablejat, pinça, posada a terra, etc.)
 - neteja de residus la zona abans d'iniciar els treballs,
 - mesures contra incendis,
 - mesures de protecció de llocs de pas i llocs de treball propers,
 - ventilació i aspiració de contaminants,
- i sobre els riscos genertes en la soldadura així com les mesures preventives en cada cas.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques de manteniment en sistemes de fluids presuritzats.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar als treballadors guants de seguretat i ulleres contra projeccions de qualitat adaptada a les tasques que puguin realitzar. Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre els procediments de treball a aplicar en les intervencions en sistemes presuritzats, amb l'objectiu de no intervenir en els mateixos quan aquests estiguin sotmesos a pressió. En el cas d'equips que puguin mantenir pressions residuals una vegada aturats, com és el cas de les premses de melamina, es concretarà per a cada equip la forma de procedir per tal de fer l'operació en condicions de seguretat.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs a l'interior de rases.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura realització de feines en l'interior de rases. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Entre altres aspectos s'haurà de tenir en compte el següent:

- Les rases de 1,5m de profunditat s'entibaran en funció del tipus de terreny per evitar un desprendiment de material a l'interior.
- Evitar la circulació de vehicles aprop de la coronació de la rasa.
- L'accés a l'interior es realitzarà de forma segura mitjançant escales manuals correctament instal·lades

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vigilar durant la circulació per l'interior de les rases, no ensopegar amb arrels, cables, ...

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de paletaeria.	Cops/talls per objectes o eines	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar guants de seguretat contra agresions mecàniques i impermeables.
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs de paleta: fer regates, ús de radials, taladres, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual homologats i adequats: protecció ocular i/o facial.
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de la rana per nivellar el sòl.	Atrapada per o entre objectes	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: calçat amb puntera reforçada.
Registrar el lliurament i comprovar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació d'aquest equip segons el manual d'instruccions del fabricant. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instruccions que s'estableixin al respecte.

Posar atenció durant l'ús, vigilant en tot moment la col·locació dels peus.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de productes químics diversos.	Malaltia professional produïda per agents químics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització dels productes químics utilitzats, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció, segons la fitxa de seguretat de cada producte.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de soldador de gas butà.	Incendis. Factors d'inici	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

No deixar el soldador encès al costat de productes inflamables i/o combustibles.
Comprobar la data de caducitat de les gomes.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'eines manuals.	Cops/talls per objectes o eines	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la conveniència de mantenir les eines manuals en bon estat, així com d'utilitzar-les exclusivament per a l'ús per al que han estat concebudes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales manuals o de tisora.	Caigudes de persones a diferent nivell , exposició a contactes elèctrics.	M	A	A

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre la correcta utilització i manteniment de les escales de mà.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels graons, dels travessers, dispositius de fixació... Guardar registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 3 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de bastides, escales de mà i plataformes de treball provisionals.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar arnesos de seguretat i els complements auxiliars necessaris per a la seva utilització als treballadors.

Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves mesures de protecció individual.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de coles, vernissos, additius i altres productes per a treballs específics.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització d'aquests productes, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Obtindre les fitxes de seguretat de tots els productes químics utilitzats per a conèixer els riscos específics de cada producte i aplicar les seves mesures preventives.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines o equips elèctrics.	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Si algun aparell elèctric o màquina no funciona correctament, s'avisarà al servei tècnic corresponent, posant fora de servei l'equip i advertint d'aquesta circumstància.

Cal evitar acumulacions i esquitxades d'aigua a les màquines elèctriques.

No sobrecarregar les preses de corrent; evitar connectar diversos equips en una mateixa presa.

No netejar les preses de corrent o parts d'aparells elèctrics amb draps mullats.

No manipular les màquines elèctriques estant descalçat o amb les mans molles o humides.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines-eines portàtils. Moles radials, polidores, taladres, etc.	Cops/talls per objectes o eines	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors dels riscos derivats en la utilització de radials, taladres, etc i de les mesures preventives en cada cas.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors i als operaris de nova incorporació en aquesta secció dels riscos de talls derivats de l'ús de radials, taladres, etc i de les mesures preventives en vigor.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines-eines portàtils. Moles radials, polidores, taladres, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquixades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vetllar per una correcta adequació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de protecció derivades de les diverses tasques realitzades.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures preventives en vigor.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de prestatgeries i emmagatzematge de recanvis.	Caigudes d'objectes en manipulació	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en la realització d'apilaments segurs.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als treballadors per a la realització correcta de la manipulació de càrregues.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa

 Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Plataforma elevadora.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip.
Disposar de registre escrit de les inspeccions.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Estabilitzar correctament l'equip i comprovar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Realització de tot tipus de treballs diversos: muntatge i desmuntatge d'escenaris, preparació de tot tipus d'esdeveniments (musicals, esportius, etc.)	Cops/talls per objectes o eines	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Seran d'aplicació les mesures descrites en els factors de risc de la secció TREBALLS EXTERNES del present informe.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs en alçada (reparacions, etc...)	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir normes/instruccions de seguretat.
Facilitar informació i formació al personal afectat.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballs i maniobres en instal·lacions elèctriques de baixa tensió.	Exposició a contactes elèctrics	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats contra riscos elèctrics: guants, protecció facial, calçat, roba.
Registrar l'entrega i comprobar el seu ús.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar als treballadors sobre les tècniques i procediments de treball segur amb presència de risc elèctric, segons normativa vigent.

Renovar la formació periodicament. Es recomana cada tres anys.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Per a determinats treballs, s'haurà de tenir en compte el quadre resum de la formació/capacitació mínima dels treballadors del RD 614/2001 i es s'hauran de seguir les normes de seguretat establertes en la normativa per a determinats treballs.

Disposar de registre escrit de l'autorització als treballadors per treure i posar la tensió.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura realització dels treballs en instal·lacions elèctriques.
Informar als treballadors.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Redactar instrucció de treball amb presència de risc elèctric.
Informar als treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de carretons elevadors.	Atrapada per bolcada de màquines o vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.
Guardar registre escrit.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual d'instruccions i formar i informar als treballadors.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ús de soldador de gas butà.	Incendis. Factors d'inici	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

No deixar el soldador encès al costat de productes inflamables i/o combustibles.
Comprobar la data de caducitat de les gomes.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines-eines portàtils. Moles radials, polidores, taladres, etc.	Projecció de fragments o partícules o esquitxades	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció subministrats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Vetllar per una correcta adequació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de protecció derivades de les diverses tasques realitzades.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Equips de protecció individual	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 21/10/2021

Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures preventives en vigor.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

7. CONSIDERACIONS FINALS

El contingut del present informe d'Avaluació dels Riscos Laborals compleix amb els requisits establerts a l'article 23 de la LPRL i article 7 del RSP.

Per donar compliment al dret d'informació, consulta i participació dels treballadors, l'empresari o la persona en qui aquest delegui, haurà de posar en coneixement dels Delegats de Prevenció o, si no n'hi ha, dels representants dels treballadors, el contingut del present document de l'Avaluació dels Riscos Laborals.

L'Avaluació dels Riscos Laborals ha de prendre en consideració la possible presència de treballadors especialment sensibles, d'acord amb l'estat biològic o característiques personals posades en coneixement de ASPY Prevenció.

Per això, han de comunicar-se a ASPY Prevenció per part de l'empresari, dels Delegats de Prevenció o dels propis treballadors la concurrència al centre de treball de menors d'edat, dones gestants o en període de lactància, o persones que poguessin presentar una major sensibilitat al risc, podent suposar un perill per a si mateixos, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l'empresa.

En coherència amb el valor assumit de la igualtat de gènere, totes les denominacions que en el present Informe fan referència a llocs de treball dins de l'empresa i s'efectuen en gènere masculí, quan no hagin estat substituïdes per termes genèrics, s'entendran fetes indistintament en gènere femení o masculí, segons el sexe del titular que els exerceixi.

Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, deurà revisar-se periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de lactància, menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors.

L'empresa ha d'assumir, directament i sota la seva total responsabilitat, l'execució i posada en pràctica de les mesures preventives proposades en l'avaluació dels riscos, que deuran planificar-se establint prioritats d'acord amb la magnitud del risc i nombre de persones exposades, assignant els mitjans materials necessaris i responsables de la seva execució i control, així com els recursos econòmics precisos.

Així mateix, aquest document ha de ser complementat per l'Empresa assignant les persones que seran responsables de la implantació de les mesures preventives en la data concreta que es determinin, tenint en compte les orientacions proposades per ASPY Prevenció i recollides en aquest.

Com vulgui que el cost especificat és orientatiu i aproximat, en el mateix informe s'ha previst la possibilitat que puguin recollir-se els costos reals derivats de la implantació i/o compliment de les diferents mesures preventives, tenint en compte que en molts casos requeriran de pressupostos específics.

La present avaluació de riscos es basa en la informació facilitada per l'empresa, és a dir, per l'empresari i per aquelles persones o comandaments en els qui hagi delegat, sense perjudici de la facilitada pels propis treballadors i pels delegats de prevenció, en cas d'haver-los.

Aquesta informació ha d'incloure, tant les operacions habituals com aquelles que no siguin rutinàries (manteniment, neteja, solució d'embussos o incidències, substitució de components i qualsevol altra operació esporàdica).

L'empresari i la seva línia jeràrquica són els majors coneixedors de l'activitat empresarial i, per tant, són els responsables que totes les tasques i operacions estiguin contemplades. Aquesta responsabilitat no és transferible al tècnic de prevenció, que té una funció d'assessorament. L'empresari ha d'assegurar-se que el tècnic avaluï tot el necessari, és a dir, totes les tasques, operacions, màquines, eines, equips, productes... que s'utilitzen.

No pot exigir-se al tècnic una labor de recerca o esbrinament d'aspectes que són coneguts per

l'empresari. Tampoc sobre aspectes de manteniment com el grau de desgast dels components, de resistència dels materials, de reposició de peces o de reparació d'avaries.

Per això, l'omissió o ocultació d'informació implica responsabilitat empresarial i no pot ser al·legada com a eximent o atenuant per part de l'empresari.

La recepció i acceptació de l'Avaluació de Riscos implica la conformitat de l'empresari amb què el contingut d'aquest és complet, i s'ajusta a les seves necessitats. Qualsevol absència o deficiència ha de ser comunicada en el termini de 15 dies hàbils i per escrit al tècnic perquè es procedeixi a la seva esmena, entenent-se que, de no fer observacions, considerarà l'informe correcte, acceptant tots els seus termes.

Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, haurà de revisar-se periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de lactància, menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors.

El present exemplar signat haurà de ser conservat per l'empresa, com a integrant de la documentació exigida per l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

MANRESA, a 18 de març de 2022

Albert Auge Bailac
Llicenciatura en Psicologia
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

ANNEXOS

METODOLOGIA

La metodologia utilitzada compleix amb les obligacions i exigències contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997).

Avaluació dels riscos laborals

Es realitza una avaluació de caràcter general, basada en la directa apreciació professional acreditada.

La metodologia utilitzada es basa en identificar els actes i condicions de treball que suposen un risc laboral, avaluar aquests riscos i determinar les mesures preventives necessàries per a la seva eliminació, reducció o control.

Els riscos, l'avaluació dels quals requereixi de valoracions i mesuraments més complexes, seran estudiats de manera separada i constitueixen un complement a l'avaluació realitzada: informes d'higiene industrial (control de l'exposició a contaminants), estudis ergonòmics, aplicació de reglamentació específica (seguretat industrial en instal·lacions i equips), avaluació del risc d'incendi (segons mètodes específics), etc.

L'avaluació té en consideració les característiques de l'empresa i dels seus treballadors, a partir de la informació i documentació facilitada per l'Empresa, els representants dels treballadors i resta de personal, així com de les observacions realitzades en les instal·lacions i llocs de treball. A partir d'aquesta informació l'avaluació queda estructurada en diferents àmbits.

Per cadascun d'aquests **àmbits avaluats** s'inclou la relació de **treballadors exposats**. Ha d'entendre's que els riscos avaluats per un àmbit concret afecten al conjunt de treballadors inclosos en aquest àmbit, podent un mateix treballador aparèixer en diferents d'ells. La relació d'àmbits avaluats i de treballadors exposats queden recollits a la "Llista d'Àmbits i Treballadors".

La identificació dels riscos està basada en la classificació oficial de formes d'accident i en el quadre de malalties professionals de la Seguretat Social.

A l'avaluació dels riscos s'ha utilitzat el concepte "Grau de Risc" obtingut de la valoració conjunta de la probabilitat de que se produeixi el dany i la severitat de les conseqüències del mateix, d'acord amb la següent classificació:

Probabilitat (PB): es considera el temps d'exposició al possible dany, el número de treballadors exposats, les mesures de prevenció existents i la seva adequació als requisits legals, a les normes tècniques i als codis sobre pràctiques correctes.	
Alta (A)	La situació de risc es planteja de forma continua i és probable que es produeixi el dany.
Mitja (M)	La situació de risc es presenta de forma freqüent i és possible que es produeixi el dany.
Baixa (B)	La situació de risc es presenta de forma ocasional i seria estrany però possible que es produís el dany.
Severitat (SV): es considera les parts del cos que puguin ser afectades, la naturalesa del dany y les conseqüències de l'accident o malaltia professional.	
Alta (A)	Quan la gravetat del succés pot provocar danys amb resultat de mort o d'incapacitat laboral permanent.
Mitja (M)	Quan el succés pot provocar danys amb resultat d'incapacitat laboral transitòria.
Baixa (B)	Quan el succés pot provocar una lesió que no precisi baixa laboral o aquesta sigui de molt curta durada, inferior a una setmana.

GRAU DE RISC (GR) *		Severitat		
		Alta	Mitja	Baixa
Probabilitat	Alta	Molt Alt (MA)	Alt (A)	Moderat (M)
	Mitja	Alt (A)	Moderat (M)	Baix (B)
	Baixa	Moderat (M)	Baix (B)	Molt Baix (MB)

(*) Els riscos no avaluats mitjançant aquesta matriu, perquè han d'estar continguts en un altre informe específic, es significaran en GR, al full d'avaluació, amb un asterisc.

S'estableixen les **mesures preventives** o correctores necessàries amb objecte d'eliminar, reduir o controlar els riscos identificats.

Quan es considera necessari s'annexen **recomanacions preventives de caràcter general**, com a complement informatiu a les mesures preventives proposades.

Planificació de l'Activitat Preventiva

Es proposa una planificació de termini, responsables i costos per a facilitar la implantació de les mesures proposades.

La prioritització en l'adopció d'aquestes mesures preventives ha d'estar en consonància amb la magnitud del risc i el nombre de persones exposades al mateix. D'acord amb aquest criteri s'estableixen 5 nivells d'intervenció en funció del "Grau de Risc".

GRAU DE RISC	PRIORITAT ADOPCIÓ MESURA
	TERMINIS
MOLT ALT	Els riscos han de ser controlats immediatament . A l'espera d'una solució definitiva adoptar mesures i accions temporals que disminueixin el grau de risc. Implantar solucions definitives lo abans possible.
ALT	Corregir i adoptar mesures de forma urgent per controlar los riscos. Implantar mesures en un termini no superior a 3 mesos .
MODERAT	Corregir i adoptar mesures per a controlar els riscos a curt o mig termini . Implantar mesures en un termini no superior a 6 mesos .
BAIX	Els riscos podrien ser acceptables o requerir controls periòdics o mesures a mig o llarg termini . Implantar mesures en un termini no superior a 1 any .
MOLT BAIX	Els riscos ser acceptables o requerir controls o mesures a més llarg termini . Pot no requerir intervenció, tret que altres causes o anàlisis més precisos ho justifiquin.

